

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" 2018 г.

"_____" 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт автомобильных дорог (отсыпка щебнем) в пос.Сенной пер.Верхний,пер.Центральный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 725,016 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 22,126 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 64,57 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2017г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. пер.Верхний													
1	ГЭСН27-12-004-01	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 20 см, шириной 7,5 м: щебеночных	км		0,24 240/1000	25514,65	6124	6124				53,19	64,58
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	221,616	53,19	115,13	6123,76	6123,76					
		Затраты труда машинистов	чел.час	269,064	64,58								
2	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		4,65	788,32	3666		3666	1080			
3	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		7,31	1338,23	9782		9782	1593			
4	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч		11,65	803,18	9357		9357	2107			
5	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч		27,22	926,51	25220		25220	6325			
6	ГЭСН27-12-004-04	На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать: к норме 27-12-004-01 (шир 4м)	км		-0,24	11904,9	-2857	-2857				-24,82	-30,06
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	103,404	-24,82	115,13	-2857,53	-2857,53					

Гранд-СМЕТА

		Затраты труда машинистов	чел.час	125,244	-30,06								
7	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		-2,17	788,32	-1711		-1711	-504			
8	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		-3,41	1338,23	-4563		-4563	-743			
9	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч		-5,44	803,18	-4369		-4369	-984			
10	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч		-12,63	926,51	-11702		-11702	-2935			
11	408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3		180 240*4*0,15*1,25	763,3	137394				137394		
12	408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		60 240*4*0,05*1,25	916,77	55006				55006		
13	ТССЦпг03-21-01-030-2	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1, грузоподъемность 15 т	1 т груза		240	210,25	50460		50460				
Раздел 2. пер.Центральный													
14	ГЭСН27-12-004-01	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 20 см, шириной 7,5 м: щебеночных	км		0,235 235/1000	25514,65	5996	5996				52,08	63,23
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	221,616	52,08	115,13	5995,97	5995,97					
		Затраты труда машинистов	чел.час	269,064	63,23								
15	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		4,55	788,32	3587		3587	1057			
16	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		7,15	1338,23	9568		9568	1558			
17	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч		11,41	803,18	9164		9164	2064			
18	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч		26,66	926,51	24701		24701	6194			
19	ГЭСН27-12-004-04	На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать: к норме 27-12-004-01 (шир 4м)	км		-0,235	11904,9	-2798	-2798				-24,3	-29,43
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	103,404	-24,3	115,13	-2797,66	-2797,66					
		Затраты труда машинистов	чел.час	125,244	-29,43								
20	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		-2,12	788,32	-1671		-1671	-493			
21	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		-3,34	1338,23	-4470		-4470	-728			
22	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч		-5,33	803,18	-4281		-4281	-964			

Гранд-СМЕТА

23	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч		-12,37	926,51	-11461		-11461	-2874			
24	408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3		176,25 235*4*0,15*1,25	763,3	134532				134532		
25	408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		58,75 235*4*0,05*1,25	916,77	53860				53860		
26	ТССЦпг03-21-01-030-2	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1, грузоподъемность 15 т	1 т груза		235	210,25	49409		49409				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							537943	6465	150686	11753	380792	56,15	68,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5, 7-13, 15-18, 20-26))							576585	7435	188358	14691	380792	64,57	85,4
Накладные расходы							25002						
Сметная прибыль							12833						
Итого по смете:													
Автомобильные дороги							614420					64,57	85,4
Итого							614420					64,57	85,4
В том числе:													
Материалы							380792						
Машины и механизмы							188358						
ФОТ							22126						
Накладные расходы							25002						
Сметная прибыль							12833						
ндс 18%							110596						
ВСЕГО по смете							725016					64,57	85,4