Россия



Общество с ограниченной ответственностью

«ДАГ»

350000, г. Краснодар, ул. Красная 113, оф. 410 тел./факс 251-67-19

СРО-П-195-15092017

<u>Заказчик:</u> Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района

Корректировка схемы газоснабжения п. Сенной Темрюкского района Краснодарского края

проектная документация

Схема газоснабжения п. Сенной Темрюкского района

110-Γ-2020-ΓCH Tom 1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Россия



Общество с ограниченной ответственностью

«ДАГ»

350000, г. Краснодар, ул. Красная 113, оф. 410 тел./факс 251-67-19

СРО-П-195-15092017

Заказчик: Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района

Корректировка схемы газоснабжения п. Сенной Темрюкского района Краснодарского края

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Схема газоснабжения п. Сенной Темрюкского района

110-Γ-2020-ΓCH Tom 1

Директор Н.В. Попова

Главный инженер проекта Г.В. Антонова

г. Краснодар 2020г.

Обозначение					Наименование	При	мечани			
				-	Гитульный лист	<u> </u>				
110-Γ-20)20-C	 			Содержание тома 1					
110-Γ-20					Состав проекта	 				
					Пояснительная записка					
110-Γ-20)20-Γ	СН.Г	<u>I3</u>		Газоснабжение.					
]	Исходные данные					
				-	· Техническое задание (Приложение №1 к контракту №110-Г-2020 от 21.10.2020					
					- Технические условия АО «Газпром газо-					
]	распределение Краснодар» № ТУ-СА-01/1- 04-03/3240 от 16.10.2020					
					- Справка Администрации Сенного сель-					
					ского поселения от 12.11.2020 № 68 о чис-	ſ				
					ленности населения п. Сенного	İ				
					- Приложение к справке № 68 от 12.11.2020					
				-						
					- Справка Администрации Сенного сель- ского поселения от 12.11.2020 № 67 о со-					
					циальных объектах					
					- Справка Администрации Сенного сель-	İ				
					ского поселения от 12.11.2020 № 66 о про-	İ				
					изводственных предприятиях					
					- Информация ООО «Газпром трансгаз	İ				
]	Краснодар» о мощности ГРС					
				-	- Выписка из реестра членов саморегули-	İ				
				1	руемой организации от 03.11.2020 №03-11-	İ				
				2	20-00119	İ				
				ı	Чертежи					
110-Г-2020-ГСН				(Общие данные, л.1 - 7					
				1						
					110-Γ-2020-C					
					110-1-2020-C					
Ізм. Кол.уч	Лист		Подп.	Дата 12.20		Іист	Листо			

Инв. № подл. Подп. И дата

Взам. инв. №

Разраб.

Вергасова

Содержание тома 1

ООО «ДАГ»

		,	<u></u>
Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	110-Г-2020-ГСН.ПЗ	Корректировка схемы газоснабжения п. Сенной Темрюкского района Краснодарского края	
			<u> </u>
***************************************			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			l
1			

га Взам. инв. №										
Подп. И дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	110-Γ-2020-0	СП		
	ГИП		Анто	нова		12.20		Стадия	Лист	Листов
дл.	Н. ко	нтр.	Самої	йленко				П	1	1
Инв. № подл.	Разра	Разраб. Вергасова		асова			Состав проекта	ООО «ДАГ»		AΓ»

1. Общая часть

1. 1 Основание для разработки проекта

Проект «Корректировка схемы газоснабжения п. Сенной Темрюкского района Краснодарского края» разработан на основании задания на проектирование, в соответствии с:

- техническими условиями АО «Газпром газораспределение Краснодар» № ТУ-СА-01/1-04-03/3240 от 16.10.2020
- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 15.03.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870.
- СП 62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" с изм. №№1,2,3;
- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных схемой мероприятий.

В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы:

- «Генеральный план Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края», разработанный ООО «АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ», в 2018 году, муниципальный контракт № 26-551/17-18 от 28.11.2017;
- Схема гидравлического расчета газораспределительной сети ГРС Вышестеблиевская МО Темрюкский район Краснодарского края, откорректированная АО «Газпром промгаз» в 2017 г.;
- Проект «Схема газоснабжения пос. Приморский Темрюкского района. Схема газоснабжения на перспективу развития до 2031 года. Корректировка», разработанный ООО «Газ Сервис» в 2019 г., шифр проекта № 16-Г-2018-ГС;

						110-Г-2020-ГСН.ПЗ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП		Анто	нова		12.20		Стадия	Лист	Листов
Н. ко	нтр.	Самої	йленко				П	1	23
Разраб. Вергасова				Пояснительная записка ООО		ЭО «Д <i>Е</i>	ΑГ»		

- Проект «Схема газоснабжения пос. Соленый Темрюкского района. Схема газоснабжения на перспективу развития до 2031 года. Корректировка», разработанный ООО «Газ Сервис» в 2019 г., шифр проекта № 17-Г-2018-ГС;
- Проект «Определение условий подключения к газораспределительной сети п. Веселовка для объекта Актив-Отель», разработанный ООО «Магистраль» в 2019 г., шифр проекта №04-ОУП-2019-ГС;
- Справка Администрации Сенного сельского поселения от 12.11.2020 № 68 о численности населения п. Сенного
 - Приложения №1 к справке от 12.11.2020 № 68
- Справка Администрации Сенного сельского поселения от 12.11.2020 № 67 о социальных объектах
- Справка Администрации Сенного сельского поселения от 12.11.2020 № 66 о производственных предприятиях

1.2 Расчет пропускной способности межпоселковых газопроводов

В соответствии с п.3 технических условий АО «Газпром газораспределение Краснодар» № ТУ-СА-01/1-04-03/3240 от 16.10.2020 был произведен расчет пропускной способности ГРС ст. Вышестеблиевская, газопроводов после ГРС с учетом газоснабжения существующих и перспективных потребителей: ст. Вышестеблиевской, п. Сенной, п. Виноградный, п. Прогресс, п. Таманский, п. Веселовка, п. Приморский, п. Артющенко, х. Соленый.

Нагрузки по данным населенным пунктам сведены в таблицу 1.

Таблица 1

П/П	Наименование потребителя	Часовои расход, м	Примечание		
1	п. Виноградный	1458,5	Писачит «Отпологачича		
2	ООО АПК «Мильстрим»	1024,0	Проект «Определение условий подключения к		
3	п. Прогресс	2108,0	газораспределительной		
4	Отделение МТФ АФ «Черномо-	207,7	сети п. Веселовка для объекта Актив-Отель»,		
	рец»	201,1	разработанный ООО «Магистраль» в 2019 г.,		
5	п. Таманский	3713,0	шифр проекта №04-ОУП-		
6	п. Артющенко	381,2	2019-ГС;		
7	п. Веселовка	2245,4			
7	ст. Вышестеблиевская	6062,5	Проект «Схема газоснаб-		
7	п. Приморский	2269,7	жения пос. Приморский Темрюкского района.		
8	п. Соленый	909,0	Корректировка», разрабо-		
	Производственная база ООО		танный ООО «Газ Сервис» в 2019 г., шифр про-		
9	«Пищевые ингредиенты»	1000,0	екта № 16-Г-2018-ГС;		
	п. Сенной ул. Гвардейская,16				
10	п. Сенной	5935,0	Определена настоящей работой		
	Всего	27314,0			

Инв. № подл. И дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

110-Г-2020-ГСН.ПЗ

2

Лист

Поселок Сенной – административный центр Сенного сельского поселения муниципального образования Темрюкский район и представляет собой населенный пункт сельского типа. В состав поселения также входят поселки Приморский и Соленый.

Поселок расположен в западной части земель поселения на берегу Таманского залива. Территория поселка расположена между водами залива и железной дорогой. Территория поселка имеет вытяжную форму с юга на запад. Рельеф в основном ровный.

Поселок Сенной расположен в 36 км от районного центра г. Темрюка, в 190 км от г. Краснодара.

Через поселок проходит автомобильная дорога межмуниципального значения на ст. Тамань.

Застройка поселка представляет собой преимущественно квартальную застройку индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, по плотности равномерна, имеются 2-х и 3-х этажные многоквартирные жилые дома.

В пос. Сенной созданы все условия для нормальной жизнедеятельности населения:

- из общественных зданий в поселке расположено здание администрации сельского поселения, работают школа (СОШ №8), школа искусств, спортивный комплекс «Фанагориец», 2 детских сада (д/с №38 и д/с №39), Дом культуры, отделение связи, амбулатория, аптека, отделение банка, парикмахерская, базы отдыха, музей «Фанагория»;
- из торговых объектов функционируют магазины, супермаркеты, кафе и рынки;
 - в поселке есть свой храм Духовный центр прихода «Свято-Петропавловского храма»;
- в состав производственной зоны поселка входят заводы ОАО АПФ «Фанагория», «Кубанская винная компания», ООО «Комметпром-агро», МТМ, гараж, центральный склад и стройцех ОАО АПФ «Фанагория», производственная база (СТО, склад, производство блоков», ремонтно-эксплуатационный участок (РЭУ) №3.

Существующие виды топлива - природный газ.

На перспективу развития в поселке планируется застройка новых жилых микрорайонов:

- по ул. Набережная, 876 строительство 24-х квартирных жилых домов 3 шт.;
- индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками:

Подп. И дата	
Инв. № подл.	

Взам. инв. №

Лист

по улицам Лазурной, Набережной, Байкальской, Фанагорийской, Гвардейской; по переулкам Мирный, Южный, Путевой.

Также планируется строительство производственной базы ООО «Пищевые ингредиенты» по ул. Гвардейской 16, ЗАО «Юг Руси», станции тех. осмотра.

По состоянию на 2020 год на территории пос. Сенного проживает 4180 человек.

Расчетная численность населения поселка на перспективу развития до 2031 года составит 4550 человек.

Сейсмичность площадки проектирования – 8 баллов.

Климатические показатели приведены в таблице 2

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
Температура воздуха, ° С		
абсолютная минимальная	-29	СП 121 12220 2012
абсолютная максимальная	+37	СП 131.13330.2012 Строительная клима-
Температура, °С,		тология. Актуализи-
расчетная для проектирования		
отопления	-18	- рованная редак-
вентиляции	-18	ция СНиП 23-01-99*
Отопительный период, продолжитель-		
ность в сутках	155	
Средняя температура, °С	1,9	

1.4 Источник газоснабжения

Основные проектные решения по газоснабжению.

Для газоснабжения п. Сенной используется природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу через существующую газораспределительную станцию ГРС ст. Вышестеблиевская.

Давление газа на выходе из ГРС – 0,6 МПа.

Проектная мощность (производительность) ГРС составляет 9 400 м3/ч.

По данным ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 01.04.2020 года загрузка ГРС ст. Вышестеблиевская составляет 6 300 м3/ч.

Максимальный расчетный расход газа на ГРС ст. Вышестеблиевская согласно выполненных расчетов составляет **27 314,0 м3/ч**.

При достижении нагрузки на ГРС свыше **9 400 м3/ч** необходима реконструкция ГРС для увеличения пропускной способности.

Диаметры межпоселковых газопроводов после ГРС ст. Вышестеблиевская определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения надежного и экономичного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления при максимально допустимых перепадах давления.

2. Система газоснабжения

2.1. Схема газоснабжения

Схема газоснабжения решена с учетом следующих факторов:

- местоположение ГРС;
- существующей и перспективной застройки поселка.

Проектом предусматривается использование газа всеми категориями потребителей.

Зона газоснабжения природным газом охватывает всю территорию населенного пункта в соответствии с существующей схемой газоснабжения существующей застройки и с учетом перспективного развития поселка.

Существующая схема газоснабжения п. Сенной

В настоящее время от ГРС ст. Вышестеблиевская к п. Сенной проложен подземный межпоселковый газопровод высокого давления P=0,6 МПа из стальной трубы Ду300 до п. Приморский и п. Соленый и далее Ду200 до головного газорегуляторного пункта (ГГРП) п. Сенной.

ГГРП пос. Сенной установлен по ул. Гвардейской и предназначен для снижения давления газа:

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Лист

- с высокого P=0,6 МПа до среднего P=0,3 МПа и подачи его к промышленным потребителям и шкафным газорегуляторным пунктам (ШРП) №№1-7;
- с высокого P=0,6 МПа до низкого P=0,003 МПа и подачи его на индивидуальнобытовые нужды населения по ул. Гвардейской и ул. Железнодорожной.

От ГГРП пос. Сенной проложены газопроводы среднего давления:

- подземный и надземный Ду200 по ул. Мира до ШРП-1 по пер. Морской, ШРП-2 по ул. Мира и до завода ОАО АПФ «Фанагория»;
- надземный Ду150 от завода ОАО АПФ «Фанагория» по ул. Мира и ул. Ленина до ШРП-4 по ул. Ленина и далее по ул. Ленина и пер. Комсомольский до ШРП-6;
- надземный Ду100 от ШРП-6 по пер. Комсомольский, ул. Коммунистической и ул. Лермонтова до ШРП-7 по ул. Лермонтова угол ул. Садовой;
- надземный Ду100 от ул. Ленина по ул. Школьной до ШРП-3 по ул. Железнодорожной;
- надземный Ду100 от ул. Ленина по ул. Мира и ул. Гагарина до ШРП-5 по ул. Гагарина угол ул. Полевой;
- подземный из полиэтиленовой трубы Де63 по пер. Маячный до котельной МБОУ СОШ №8;
- подземный из полиэтиленовой трубы Де90 по ул. Мира до Административного здания и котельной завода «Кубанская винная компания»;
- подземный из полиэтиленовой трубы Де63 от существующего надземного газопровода Ду200 по ул. Мира до Музея «Фанагория».

Распределение газа по п. Сенной предусмотрено по 3-х ступенчатой системе:

I ступень – газопроводы высокого давления до 0,6 МПа;

II ступень – газопроводы среднего давления до 0,3 МПа.

III ступень – газопроводы низкого давления до 0,003 МПа.

Схемы газопроводов высокого и среднего давления приняты тупиковые.

К газопроводам высокого давления P=0,6 МПа подключен существующий головной газорегуляторный пункт (ГГРП).

К газопроводам среднего давления Р=0,3 МПа подключены существующие газорегуляторные пункты шкафные (ШРП 1-7) и производственные потребители.

После существующих ШРП №№1-7 в п. Сенной по улицам проложены кольцевые и тупиковые газопроводы низкого давления.

Характеристики существующих газорегуляторных пунктов п. Сенной приведены в таблице 12.

Проектируемая схема газоснабжения п. Сенной

Проектируемая схема газоснабжения п. Сенной принята с учетом существующих газопроводов, ГГРП и ШРП 1-7.

Схемы газопроводов высокого и среднего давления приняты тупиковые.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Лист

К газопроводу высокого давления P=0,6 МПа Ду200 подключается производственная база ООО «Пищевые ингредиенты» по ул. Гвардейская, 16.

К газопроводам среднего давления Р=0,3 МПа подключаются:

- 1. Проектируемые шкафные газорегуляторные пункты ШРП-8 по пер. Рыбачий, ШРП-9 по ул. Луговой для перспективной застройки поселка.
- 2. Проектируемый шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) 24-х кв. жилых домов 3 шт. по ул. Набережная, 876.

Схема газопроводов низкого давления принята тупиковая и кольцевая.

К газопроводам низкого давления подключаются:

- 1. Жилые дома.
- 2. Общественные потребители.
- 3. Предприятия торговли и общественного питания.

Подробный перечень потребителей п. Сенной, подключаемых к газопроводам высокого, среднего и низкого давления приведен в таблице 11.

Проектируемые шкафные газорегуляторные пункты (ШРП-8,9) приняты с основной и резервной линиями редуцирования и с одной выходной ниткой P=0,003 МПа.

Конструктивное решение распределительных сетей газопроводов низкого давления, тип ШРП определены из расчета минимальных суммарных капиталовложений в сети и ШРП.

План газопроводов высокого давления представлен на чертеже 110-Г-2020-ГСН, лист 2, среднего и низкого давления на чертеже 110-Г-2020-ГСН, лист 4, расчетные схемы газопроводов высокого, среднего и низкого давления представлены на чертежах 110-Г-2020-ГСН, листы 3,5,6,7.

2.2. Расчетные показатели и расходы газа2.2.1. Расчетные показатели потребителей газа

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда проектом принято 100% охвата газоснабжением жилых и общественных зданий, при этом расход газа для жилого фонда определен из учета местных отопительных установок.

Расчетные показатели предприятий и учреждений культурно-бытового обслуживания населения (лечебные заведения, коммунально-бытовые предприятия, предприятия общественного питания и др.) приняты по данным проекта планировки и застройки поселка, а также приняты по справке Администрации Сенного сельского поселения и приведены в таблицах 3, 4.

Данные по категориям потребителей газа

Общественные

Таблица 3

	Количество	Оощественные	промышлен-	Расход газа
Наименование улицы	домовла-	здания (многокв.	ные предприя-	Q, м3/ч
	дений	жилые дома)	тия	Q, M3/4
1	2	3	4	5
		п. Сенной		
ул. Мира	118	18 шт81м3/ч	2 шт.	697,5 -н/д
-		(16 шт368,7м3/ч)	(1901,1 м3/ч)	1901,1-c/д
пер. Новоселов	8	-	-	16,8
пер. Заводской	2	-	-	4,2
пер. Маячный	10	-	1 шт. (32,4 м3/ч)	53,4
пер. Западный	7	•	-	14,7
пер. Морской	6	-	-	12,6
пер. Береговой	8	-	-	16,8
ул. Привокзальная	33	-	-	69,3
пер. Первомайский	6	-	-	12,6
ул. Набережная	97	3 шт51,0м3/ч	-	254,7
пер. Кубанский	5	-	-	10,5
ул. Почтовая	70	-	-	147,0
пер. Сибирский	7	-	-	14,7
ул. Кооперативная	19	1 шт. – 9,0 м3/ч	-	48,9
пер. Мирный	15	-	-	31,5
пер. Южный	11	-	-	23,1
пер. Путевой	9	-	-	18,9
ул. Веселая	25	(2 шт23,8м3/ч)	-	76,3
ул. Школьная	28	-	-	58,8
				Ли

110-Г-2020-ГСН.ПЗ

Взам. инв. №

Инв. № подл. Подп. И дата

пер. Железнодорожный	22	-	-	46,2
ул. Суворова	42	-	-	88,2
ул. Чкалова	13	-	-	27,3
ул. Чернышевского	8	-	1 шт 6,0 м3/ч	22,8
пер. Восточный	17	-	-	35,7
ул. Фанагорийская	32	-	-	67,2
ул. Гагарина	21	-	-	44,1
ул. Байкальская	32	-	-	67,2
ул. Степная	58	-	-	121,8
ул. Луговая	15	-	-	31,5
ул. Полевая	35	-	-	73,5
ул. Виноградная	15	-	-	31,5
пер. Весенний	23	-	-	48,3
ул. Коммунистическая	67	1 шт15,0м3/ч	-	155,7
ул. Ленина	83	4 шт17м3/ч		247,1
		(3 шт55,8м3/ч)	-	•
ул. Кулакова	61	1 шт6,0м3/ч)	-	134,1
ул. Зеленая	10	2 шт11м3/ч	-	32,0
пер. Азовский	29	(2шт25,2м3/ч)	1шт5,0м3/ч	91,1
пер. Комсомольский	27	(1 шт9,0м3/ч)	4 шт32,9м3/ч	98,6
пер. Таманский	7	-	-	14,7
пер. Верхний	7	-	-	14,7
пер. Октябрьский	7	-	-	14,7
пер. Крайний	9	-	-	18,9
ул. Лермонтова	36	-	-	75,6
ул. Садовая	16	-	-	33,6
ул. Боргалева	24	-	-	50,4
ул. Победы	28	1 шт. – 9,6 м3/ч	-	68,4
ул. Пушкина	17	(2 шт29,5м3/ч)	-	65,2
пер. Рыбачий	20	-	-	42,0
пер. Охотничий	18	-	-	31,5
ул. Лазурная	12	-	-	25,2
ул. Железнодорожная	28	-	-	25,9
ул. Гвардейская	14	-	-	29,4
Всего	1337	-	_	-

Взам. инв. №	
Подп. И дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Расчетные показатели по категориям потребителей газа

Таблица 4

		Количество		П
Наименование потребителей	Всего	Одноэтаж- ная	многоэтаж- ная	Примечание
1.Жилые дома				
а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд(при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)	-			
б) при наличии газовой плиты и газового				
водонагревателя (отсутствие центр. гор.				
водоснабжения)	4550	3590	960	
в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя	-			
г) на приготовление кормов для животных (на 1 животное)				
- коров	-	-		
- свиней	-	-		
- лошадей	-	-		
д) подогрев воды для питья и санитар- ных целей (на 1 животное)	_	_		
обслуживания населения (непроизводственного характера) 3. Коммунально-бытовые предприятия и учреждения	-			
а) бани на помывку				
-мытье без ванн				
-мытье в ваннах				
б) фабрики - прачечные				
-стирка белья в немеханизированных прачечных				
-стирка белья в механизированных: прачечных				
4. Предприятия обществен. питания (столовые, рестораны на 1обед, завтрак, ужин)	-			
-на приготовление обедов				
-на приготовление завтраков, ужинов				
5. Учреждения здравоохранения (амбу-				
латория)	_			
-на приготовление пищи	-			
-на приготовление горячей воды для хозяйственно бытовых нужд и лечебных процедур без стирки белья	-			
				l
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата	11	.0-Γ-2020-Γ0	СН.ПЗ	Л

Взам. инв. №

Инв. № подл. Подп. И дата

2.2.2. Отопление

Отопление зданий предусматривается от местных отопительных установок.

Площадь жилых зданий подсчитана, исходя из принятой нормы отапливаемой площади на одного человека, и приведена в таблице 5. Покрытие тепловых нагрузок поселка на перспективу его развития планируется в основном от местных отопительных установок.

Отапливаемая площадь жилых зданий приведена в таблице 5.

Отапливаемая площадь жилых помещений

Таблица 5

	Газоснаб-	Норма Отапливаемая площадь зданий, тыс.м ²					
Характеристи-	жение насе-	жилой		мест	тное	центра	пльное
ка застройки	ления, тыс.	площади	Общая	%	площадь	%	площадь
Одноэтажная	3,590	23	82,6	100	82,6		
Многоэтажная	0,960	15	14,4	100	14,4		
Итого	4,550		97,0		97,0		

2.2.3. Годовые расходы газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблице 4 и удельными нормами расхода газа, приведенными в таблице 6.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 62.13330.2011* Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и теплоты сгорания используемого газа, равной Q(нр) = 8000 ккал/м3.

Годовые расходы газа мелкими предприятиями бытового обслуживания приняты в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

110-Г-2020-ГСН.ПЗ

Лист 11

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Годовые расходы газа на нужды отопления жилого фонда определены по общепринятой формуле в соответствии с отапливаемой площадью (согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Годовой расход газа на нужды отопления общественных зданий принят в размере 15% от расхода газа на отопление жилых зданий.

Годовые расходы тепла и газа на нужды отопления жилого фонда и общественных зданий приведены в таблицах 8,9.

Взам. инв. №								
Подп. И дата								
Инв. № подл.							л	ист
[HB. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	110-Г-2020-ГСН.ПЗ	12
Z	r13M.	Kon.y4.	лист	31≥ДОК	тюди.	дата		

Нормы расхода газа

Таблица 6

			Таблица 6
	Расход тепла	Расход газа	
Назначение расходуемого газа	Q тыс.ккал.год	год. м ³ при Q(нр)=8000 ккал/м ³	Обоснование
1. Жилые дома			
а) на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)	970	121,25	
б) при наличии газовой плиты и газового во-		,	
донагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения)	2400	300	
в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя	1430	178,75	
г) на приготовление кормов для животных (на 1 животное)			
- коров	2000	250	
- свиней	1000	125	
- лошадей	400	50	
д) подогрев воды для питья и санитарных целей (на 1 животное)	100	12,5	
характера) 3. Коммунально-бытовые предприятия и учреждения			
а) бани на помывку			
-мытье без ванн	9,5	1,19	
-мытье в ваннах	12	1,5	
б) фабрики - прачечные		,	
-стирка белья в немеханизированных прачеч- ных	3000	375	
-стирка белья в механизированных: прачеч- ных	4500	562,5	
4. Предприятия общественного питания (столовые, рестораны на 1 обед, завтрак, ужин)			
-на приготовление обедов	1	0,13	
-на приготовление завтраков, ужинов	0,5	0,06	
5. Учреждения здравоохранения (больни- цы, родильные дома)			
-на приготовление пищи	760	95	
-на приготовление горячей воды для хозяй- ственно-бытовых нужд и лечебных процедур без стирки белья	2200	275	
	110-Γ-202	0-ГСН.ПЗ	Л _и
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата			1

Взам. инв. №

Инв. № подл. Подп. И дата

14

Расчетный годовой расход газа по категориям потребителей

Габлина 7

	T		Таблица 7	
II		Расход газа ты	с.м3	П
Наименование потребителей	Всего	Одноэтаж- ная	-опонм жанжате	Примечание
1.Жилые дома				
а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиениче- ских нужд(при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)	-			
б) при наличии газовой плиты и газо-вого водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения)	1365,0	1077,0	288,0	
в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя	-			
г) на приготовление кормов для животных (на 1 животное)	-			
д) подогрев воды для питья и санитарных целей (на 1 животное)	-	-		
ИТОГО по п.1	1365,0	1077,0	288,0	
2. Предприятия торговли, бытового об- служивания населения (непроизводствен- ного характера)	68,25	53,85	14,4	
ИТОГО по п.1-2	1433,25	1130,85	302,4	
3. Отопление жилых домов				
-от индивидуальных отопительных прибо- ров	5158,96	4376,81	782,15	
-от котельной	-			
Общественные здания				
-отопление	423,91			Из них с/д: Q=89,3 м3/ч СОШ №8
-вентиляция	23,88			Q=22,5 м3/ч музей «Фа- нагория
ИТОГО по п.3	5606,76	4376,81	782,15	
ИТОГО по п.1-3	7040,0	5507,66	1084,55	
4. Потребители на сетях высокого и среднего давления: - Производственная база ООО «Пищевые ингредиенты» - Завод ОАО АПФ «Фанагория» - Завод «Кубанская винная компания»	1800,0 3102,0 320,0			в/д с/д с/д
ИТОГО по п.4	5222,0			
ИТОГО по п.1-4	12262,0	5507,66	1084,55	1

110-Г-2020-ГСН.ПЗ

Взам. инв. №

Инв. № подл. Подп. И дата

Подп.

Дата

Расчет часового и годового расхода тепла на нужды отопления и вентиляции

Таблица 8

		ный часовой ра при t(po)= -18;	·	-	ой расход тепла ьный период пр		Годовой расход тепла, Гкал при NO = 155 дня		
Наименова- ние потреби-	на отопле- ние	на вентиля-	на горячее водоснаб- жение	на отопле- ние	на вентиля- цию	на горячее водоснаб- жение	на отопле- ние	на вентиля- цию	на горячее водоснаб- жение
теля	Qo=Qo(жил) +Qo(общ) Qo(жил)=qF	+Qо(общ)		Qo(cp)= Qo*(tвн- tcpo) /(tвн- tpo)	Qвср= Qв(tв н-tсро) /(tвн-tро)	Qгвср=Qгвс p*(55-tхл) /(55-txb	Qo(год)= 24*Qocp*NO	Qв(год)= Z*Qвср*NO	Qгв(год)= 24Qгвср* NO+24Qгвср
Жилая за- стройка одно- этажная	203.78*82600 *1.0e-6 =16.83			16.83*((18- (1,9))/(18-(- 18))) =7.53			24*7.53*155 =28011.60		
Жилая за- стройка мно- гоэтажная	203.78*14400 *1.0e-6 =2.93			2.93*((18- (1,9))/(18-(- 18))) =1.31			24*1.31*155 =4873.20		
Обществен- ные здания	0,08*(16.83+2. 93) =1.58	0,08*1.58 =0.13		1.58*((18- (1,9))/(18-(- 18))) =0.71	0.13*((18- (1,9))/(18-(- 18))) =0.06	0.06*((55- 15)/(55- 5))*0.8 =0.00	24*0.71*155 =2641.20	16*0.06*155 =148.80	(0*0.06*155)+ (0*0.00*(350- 155)) =0.00
ИТОГО	21.34	0.13	0.00	9.55	0.06	0.00	35526.00	148.80	0.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Полп.	Лата

Расчет часового и годового расхода газа на нужды отопления и вентиляции

Таблица 9

Наименова-	Расход г	газа В=(Q*1.0E- Часовой,	+6*1.02*1.07)/ (С нм ³ /час	Qmp*n)	Pa	, ,	*1.0e+6)/(Qpm* й, тыс.м ³	n)	
ние потреби- теля	на отопление	на вентиля-	на горячее водоснаб- жение	Итого	на отопление	на вентиля- цию	на горячее водоснаб- жение	Итого	Примечание
Жилая за- стройка од- ноэтажная	(16.83*1.0e+6)/(8000*0.8) =2629.69			2629.69	(28011.60*100 0)/(8000*0.8) =4376.81			4376.81	
Жилая за- стройка мно- гоэтажная	(2.93*1.0e+6* 1.02*1.07)/(80 00*0.85) =470.27			470.27	(4873.20*1000 *1.02*1.07)/(8 000*0.85) =782.15			782.15	
Обществен- ные здания	(1.58*1.0e+6* 1.02*1.07)/(80 00*0.85) =233.49	(0.13*1.0e+6* 1.02*1.07)/(80 00*0.85) =17.87	(0.00*1.0e+6*1. 02*1.07)/(8000* 0.85) =0.00	251.36	(2641.20*1.0e +4*1.02*1.07)/ (8000*0.85) =423.91	(148.80*1.0e+ 4*1.02*1.07)/(8000*0.85) =23.88	(0.00*1.0e+4* 1.02*1.07)/(80 00*0.85) =0.00	447.80	
ИТОГО	3333.45	17.87	0.00	3351.32	5582.87	23.88	0.00	5606.76	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№лок	Полп.	Лата

2.2.4. Часовые расходы газа

Расчетной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

По группе индивидуально-бытовых и мелких коммунально-бытовых потребителей газа число часов использования максимума принято в соответствии с СП 62.13330.2011* Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в зависимости от численности газоснабжаемого населения, проживающего в поселке.

Для коммунально-бытовых потребителей число часов использования максимума принято в соответствии с СП 62.13330.2011* Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» в зависимости от характера и режима работы этих предприятий.

Максимально-часовые расходы тепла и газа на отопление жилых и общественных зданий определены по формуле согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в соответствии с отапливаемой площадью, и приведены в таблицах 8, 9.

Максимально часовые расходы газа по промышленным предприятиям приняты как доля годового расхода с применением коэффициента часового максимума в зависимости от режима работы данного объекта и по установленному оборудованию.

Результаты расчетов максимально-часовых расходов газа по поселку по всем категориям потребителей приведены в таблице 10.

В сводной таблице 11 приведены равномерно-распределенные и сосредоточенные нагрузки на сетях высокого, среднего и низкого давления.

Изм.	Кол уч	Пист	Молок	Полп	Лата

Расчетный часовой расход газа по категориям потребителей

Таблица 10

	Расход	газа м ³ /ч		
Наименование потребителей	Всего	Одно- этажная	Много- этажная	Примечание
1.Жилые дома				
а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)				
б) при наличии газовой плиты и газо-вого водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения)	650,0	512,86	137,14	
в) при наличии газовой плиты и отсут- ствия газового водонагревателя				
г) на приготовление кормов для животных (на 1 животное)				
д) подогрев воды для питья и санитарных целей (на 1 животное)	-			
ИТОГО по п.1	650,0	512,86	137,14	
2. Предприятия торговли, бытового об- служивания населения (непроизвод- ственного характера)	32,5	25,64	6,86	
ИТОГО по п.1-2	682,5	538,5	144,0	
3. Отопление жилых домов				
-от индивидуальных отопительных прибо- ров	3100,0	2629,69	470,27	
-от котельной	-			
Общественные здания				
-отопление	233,49			Из них с/д:
-вентиляция	17,87			Q=32,4 м3/ч СОШ №8 Q=12,5 м3/ч музей «Фа- нагория»
ИТОГО по п.3	3351,4	2629,69	470,27	
ИТОГО по п.1-3	4033,9	3168,19	614,3	
4. Потребители на сетях высокого и среднего давления: - Производственная база ООО «Пищевые ингредиенты» - Завод ОАО АПФ «Фанагория» - Завод «Кубанская винная компания»	1000,0 1723,6 177,5			в/д с/д с/д
ИТОГО по п.4	2901,1			
ИТОГО по п.1-4	6935,0	3168,2	614,3	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Сводная таблица годовых и часовых расходов газа пос. Сенной Темрюкского района

Таблица 11

oro	ИС,	ума	Равномерно-распределенные нагрузки	Сосредоточенные нагрузки	Расчетные расходы газа		
снно	елен		индивидуально-бытовые нужды	на сетях низкого давления	на сетях среднего давления		
насел	е нас	КСИМ	индивидуальные многоквартирные многоквартирные жилые дома жилые дома (существ.) жилые дома (проектир)	отопление общественных и производственных зданий от автономных котельных	2		
Наименование пункта	Газоснабжаемо	Число часов маі	приготовление пищи потребители 5% отопление от индивидуальных источников тепла прочие потребители 5% отопление от индивидуальных источников тепла прочие потребители 5% отопление от индивидуальных источников тепла источников тепла источников тепла источников тепла	Администрация МО Сенное с/п МО Сенное с/п Отделение связи Отделение связи Дом культуры на 250 мест Дентр прихода "Свято-Петропав- ловского храма" "Свято-Петропав- ловского храма" "Свято-Петропав- ловского храма" "Свято-Петропав- ловского храма" МДОУ Детский сад №38 МДОУ Детский сад №39 Школа искусств, библиотека Магазин "Магниг" Магазин "Магниг" Магазин "Магния Собщежитие магазиный скафе Существующие магазиныя - 14 шт. Общежитие по ул. Победы "Бриз-Тур" "Бриз-Тур" "Бриз-Тур" "Сотиница "Жемчужина" супериаркет "фанатория" "Бриз-Тур" "Остиница "Комметиром-агро "Комметиром-агро "Комметира "Питурвал", кафе Существующие магазиный скад Оно "Комметира "Победы "Бриз-Тур" "Бриз-Тур" "Бриз-Тур" "Сотиница "Сотиница "Комметира "Победы "Победы "Победы "Победы "Победы "Венто- АПО "Фанатория" "Стойщех ОАО АПО "Фанатория" "Стойщех ОАО АПО "Манатория" "Стойщех ОАО АПО "Фанатория" "Весто "Кемонтис-экспи. "Участок (РЭУ) №3 "ВСЕГО на сетях низкого	МДОУ СОШ №8 Завод "Кубанская винная компания" Завод ОАО АПФ "Фанагория" Музей "Фанагория ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВВЫСОКОГО ДАВЛЕН Произв. база ООО "Пищевые ингред ВСЕГО по населенному и		
		50 2100		Годовые расходы, тыс.м3			
п. Сенной	4550		1077,0 53,85 4376,81 237,89 11,89 646,06 50,11 2,51 136,09	2,2 8,1 4,9 19,6 8,1 9,8 9,8 9,8 8,1 24,3 14,7 8,1 13,0 13,0 4,9 9,8 9,8 68,4 15,6 9,8 4,9 26,8 8,1 16,2 6,5 3,9 336,0 6928,2	89,3 320,0 3102,0 22,5 3533,8 1800,0 12262,0		
Темрюкского района	4330		2100				
			512,86 25,64 2629,69 113,28 5,63 388,59 23,86 1,23 81,68 .	4,5 5,0 3,0 12,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 15,0 9,0 5,0 8,0 8,0 3,0 6,0 6,0 3,0 16,5 5,0 10,0 4,0 2,4 206,5 3989,0	32,4 177,5 1723,6 12,5 1946,0 1000,0 6935,0		

Q=3168,2м3/ч

м Колун Лист Мулок Поли Лэтэ 110-Г-2020-ГСН.ПЗ

2.3. Гидравлический расчет газопроводов.

Диаметры газопроводов высокого, среднего и низкого давления определены гидравлическим расчетом из условий нормального и экономичного газопотребления всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах давления.

Давление газа на сетях высокого давления принято (абсолютное):

- на входе в существующий ГГРП по ул. Гвардейской – 0,651 МПа,

Давление газа на сетях среднего давления принято (абсолютное):

- на входе в существующие ШРП 1-7 0,383-0,330 MПа;
- на входе в проектируемые ШРП-8 по пер. Рыбачий— 0,328 МПа, ШРП №9 по ул. Луговой 0,340 МПа; ШРП 24-х кв. жилых домов 3 шт. по ул. Набережная, 876.

Давление газа на выходе из ШРП принято 0,003 МПа.

Расчетный перепад давления в распределительных сетях высокого давления принят не менее 0,3 МПа, низкого давления не менее 0,0012 МПа при давлении газа на выходе из ШРП -0,003 МПа.

Гидравлический расчет газопроводов высокого, среднего и низкого давлений выполнен на ПЭВМ по программе "ГИДРА".

<u>Гидравлический расчет межпоселковых газопроводов высокого давления показал, что:</u>

- для увеличения пропускной способности межпоселкового газопровода высокого давления, проложенного от ГРС ст. Вышестеблиевская к п. Таманский и п. Артющенко необходимо запроектировать и построить участок межпоселкового газопровода высокого давления Де160х14,6 (лупинг), проложенный параллельно основному газопроводу Ду150, протяженностью 6,0 км от существующего газопровода высокого давления Ду200 (точка «11») до п. Таманский (точка «15») и закольцевать с существующим газопроводом высокого давления Ду150 в районе п. Таманский (точка «15»).

Результаты гидравлического расчета межпоселковых газопроводов высокого давления см. чертеж 110-Г-2020-ГСН, лист 3, распределительных газопроводов

						110 F 2020 FOLLED	Лист
						110-Г-2020-ГСН.ПЗ	10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№лок	Полп.	Лата		19

среднего давления п. Сенной см. чертеж 110- Γ -2020- Γ CH, лист 5 и низкого давления см. чертеж 110- Γ -2020- Γ CH, листы 6,7.

2.4. Существующий головной газорегуляторный пункт ГГРП по ул. Гвардейской

Существующий головной газорегуляторный пункт ГГРП пос. Сенной установлен на въезде в пос. Сенной по ул. Гвардейской на газопроводе высокого давления. Характеристика ГГРП приведена в таблице 12.

Таблица 12

Наименова-	Расчетная нагрузка, м ³ /ч	Давление на входе, (относительное) МПа	Давление на выходе, МПа	Диаметр на входе, мм	l · · · •	Тип регулятора	Пропуск- ная спо- собность м ³ /ч
ГГРП ул.	5785,0	0,551	0,3	200	200	РДГ-80В РДГ-50В	7311 2328
Гвардейская	150,0	0,551	0,003	50	100	РДГ-50Н	2328

2.5. Газорегуляторные пункты шкафного типа

Для снижения давления газа со среднего P=0,274-0,207 МПа до низкого P=0,003 МПа и поддержания его на заданном уровне в дополнение к существующим ГГРП и ШРП 1-7 предусматривается установка трех газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП) с двумя линиями редуцирования (основной и резервной), с одним выходом.

Размер и типы регуляторов подобраны по расчетной нагрузке и расчетному давлению газа на входе и выходе из ШРП.

Характеристики ШРП п. Сенной приведены в таблице 13

						110 F 2020 FOU H2	Лист
						110-Г-2020-ГСН.ПЗ	20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Полп.	Лата		20

Характеристики ШРП

Таблица 13

<u> </u>			1	1	1		
	_	Давление					Про-
Наименова-	Расчетная	на входе,	Давление	Диаметр	Диаметр	Марка ШРП,	пуск-ная
ние	нагрузка,	(относи-	на выходе,	на входе,	на выхо-	тип регуля-	спо-
	M^3/H	тельное)	МПа	MM	де, мм	тора	собность
		МПа					M^3/q
		Существун	ощие газоре	гуляторны	іе пункты		
ШРП-1	614,0	0,274	0,003	100	150	ГСГО-2	1683,0
пер. Морской	i	-,	-,,,,,			РДБК1-50/35	
ШРП-2	446,5	0,261	0,003	100	150	ГСГО-2	1615,0
ул. Мира	,	,	Ź			РДБК1-50/35	,
ШРП-3							
ул. Школьная	285,3	0,242	0,003	100	150	ГСГО-2	1519,0
(пер. Желез-						РДБК1-50/35	
нодорожный)						
ШРП-4	278,5	0,225	0,003	100	150	ГСГО-2	1437,0
ул. Ленина						РДБК1-50/35	
ШРП-5	596,3	0,216	0,003	100	150	ГСГО-2	1394,0
ул. Гагарина						РДБК1-50/35	
ШРП-6	494,8	0,220	0,003	100	100	ГСГО-2	1412,0
пер. Комсо-	494,0	0,220	0,003	100	100	РДБК1-50/35	1412,0
мольский						ECEO A	
ШРП-7	284,2	0,209	0,003	100	150	ГСГО-2	1360,0
ул. Лермонто-	204,2	0,209	0,003	100	130	РДБК1-50/35	1300,0
ва							
11]	ооектируем:	ые ШРП с о	сновной и р	езервной л	иниями р	оедуцирования	
ШРП-8	220.2	0.207	0.002	100	100	ГРПШ-13-2У1	641.0
пер. Рыбачий	339,3	0,207	0,003	100	100	РДГ-50Н/30	641,0
пер. т вюачии							
ШРП-9	202.2	0.210	0.002	100	150	ГРПШ-13-2У1	(27.0
ул. Луговая	393,3	0,219	0,003	100	150	РДГ-50Н/30	637,0
•							
ШРП 24-х кв							
жилых домов	106,8	0,226	0,003	80	100		172.0
3 шт. по ул.	100,8	0,220	0,003	00	100	ГРПШ-05-2У1	173,0
Набережная						РДНК-1000М	
876							

2.6. Газопроводы и сооружения на них

Существующие газопроводы высокого, среднего и низкого давления п. Сенной предусмотрены из стальных (надземная и подземная прокладка) и полиэтиленовых труб (подземная прокладка).

Прокладка проектируемых газопроводов высокого, среднего и низкого давления предусмотрена в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR

						110 E 2020 EGILTE	Лист
						110-Г-2020-ГСН.ПЗ	21
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Полп.	Лата		<i>L</i> 1

11, изготовленных в соответствии с ГОСТ P58121.2-2018, СП 62.13330.2011* «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно гидравлическому и прочностному расчетам, с учетом бесперебойного газоснабжения в часы максимального потребления газа при максимально допустимых потерях давления газа.

Диаметры газопроводов и их протяженность приведены на расчетных схемах газопроводов высокого, среднего и низкого давления на черт. 110- Γ -2020- Γ CH, листы 3, 5, 6, 7.

Глубина заложения газопроводов принята не менее 1,0 м до верха трубы.

При сейсмичности 8 баллов при проектировании подземных газопроводов в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом менее пяти диаметров, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен-сталь) устанавливаются контрольные трубки.

Для возможности отключения отдельных участков газопровода, ШРП предусматривается установка шаровых кранов в надземном и подземном исполнении.

Для исключения проникновения газа вдоль подземных инженерных коммуникаций и загазованности подвалов и технических подполий зданий и сооружений в случае разгерметизации газопровода выполнить герметизацию (уплотнение) вводов и выпусков инженерных коммуникаций, проходящих через подземную часть ограждающих конструкций на расстоянии 50 м от зданий всех назначений.

3. Организация службы газового хозяйства.

Постоянный технический надзор за газовым хозяйством, проведение плановопредупредительных ремонтов и ревизий газового оборудования и сооружений на них, выполнения газоопасных работ в газовом хозяйстве и готовность в любое время принять меры к предотвращению или ликвидации аварий, связанных с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования в п. Сенной, осуществляется эксплуатационной службой АО «Темрюкрайгаз».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием осуществляется в соответствии с "Правилами технической эксплуатации и техники безопасности в газовом хозяйстве".

Количественный состав инженерно-технических работников и рабочих газовой службы определен в зависимости от трудоемкости обслуживания газового хозяйства и приведен в таблице 14.

Таблица14

Специальность	Потребное количество персонала (человек)
Начальник газовой службы	1
Мастер	1
Ремонтные рабочие (слесари)	3

Подготовка эксплуатационных кадров производится ПО газового хозяйства через систему технического обучения.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Техническое задание «Корректировка схемы газоснабжения пос. Сенной Темрюкского района Краснодарского края»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1.	Заказчик	Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района
2.	Полное наименование объекта	Проектная документация «Корректировка схемы газоснабжения пос. Сенной Темрюкского района Краснодарского края»
3.	Месторасположение объекта	353540, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной, ул. Мира, 36 Электронная почта: sennoy@yandex.ru
4.	Сроки выполнения работ	Начало работ: с даты заключения Контракта, получения авансового платежа в размере 30% от цены Контракта и исходных данных для проектирования. Окончание работ: 28/12/2020 г., получения авансового платежа в размере 30% от цены Контракта и исходных данных для проектирования.
5.	Требования к подрядной организации (наличие допуска СРО)	В соответствии со ст.55.8. "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее — ГрК РФ), к «Исполнителяму» предъявляется следующее требование: - членство в саморегулируемой организации (далее — СРО) в области архитектурно-строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юр. лицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (или её копия) по форме, установленной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 г. № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»
6.	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ	Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 30 % от цены Контракта, после подписания «Сторонами» настоящего Контракта в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления «Исполнителем» счета. Окончательная оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится «Заказчиком» после подписания «Сторонами» акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты выставления «Исполнителем» счета.
7.	Вид цены	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
8.	Основные технико- экономические показатели	Технико-экономические показатели уточнить при проектировании. Учесть наличие коммунально-бытовых и промышленных (при наличии) предприятий. Предусмотреть максимальное использование полиэтиленовых труб
9.	Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию	Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технологию, оборудование, строительные решения, организацию строительства и эксплуатации объекта предусмотреть в соответствии с действующими нормами РФ.
10.	Объем выполняемых работ	За источник газоснабжения принять ГРС ст. Вышестеблиевской. Давление газа на выходе из ГРС ст. Вышестеблиевской принять - 0,6 МПа. Просчитать пропускную способность газопроводов после ГРС с учетом газоснабжения существующих и перспективных потребителей ст. Вышестеблиевской, п. Сенной, п. Виноградный, п.

	8				
11.	Требования по вариантной разработке Выделение очередей Требования по разработке и	Прогресс, п. Таманский, п. Веселовка, п. Приморский, п. Артющенко, х. Соленый. Гидравлический расчет пропускной способности газопроводов выполнить с учетом решений, принятых в схеме гидравлического расчета МО «Темрюкский район», откорректированной АО «Газпром промгаз» в 2016 г. Не требуется. Разработка схемы газоснабжения выполняется в один этап. Заказчик предоставляет технические условия АО «Газпром			
13.	подготовке исходно-разрешительной документации	газораспределение Краснодар» на корректировку схемы газоснабжения пос. Сенной Темрюкского района. Исходно-разрешительную документацию, необходимую для разработки схемы газоснабжения, представляет «Заказчик».			
14.	Требования к выполнению согласований	Проектировщик согласовывает разработанную схему газоснабжения с АО «Газпром газораспределение Краснодар»			
15.	Требования к качеству разработанной схемы газоснабжения	Схему газоснабжения разработать в соответствии со СНиП 42-01-2002, «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и другими нормативно-правовыми документами. Графические, текстовые материалы должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" Разработанная схема газоснабжения передаётся: - Заказчику в 3-х экземплярах и один экземпляр на электронном носителе; - АО «Газпром газораспределение Краснодар» в 1-ом экземпляре и один экземпляр на электронном носителе			
16.	Особые условия	Проектная организация: В разрабатываемой документации применяет эффективные отечественные и зарубежные технологии, обеспечивающие выполнение требований действующего законодательства по безопасности и экономичной эксплуатации объекта, максимальное соответствие его конструктивных параметров российским условиям, значительный опыт правильного выбора оборудования для конкретных условий эксплуатации, в том числе на основе технологических испытаний, а также развитую систему сервисного обслуживания, основанную на адаптированной под российские условия элементной базе.			

ЗАКАЗЧИК

Глава Сенного сельского поселения Темрюкского района

С.И. Лулудов

исполнитель

м.п.

Директор ООО «ДАГ»

Н.В. Попова



Акционерное общество «Газпром газораспределение Краснодар» (АО «Газпром газораспределение Краснодар»)

Администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района

ул. Строителей, д. 23, г. Краснодар, Краснодарский край, Российская Федерация, 350051 тел.: +7 (861) 279-36-11, факс: +7 (861) 224-46-62 e-mail: kkg@gazpromgk.ru ОКПО 03322313, ОГРН 1022301189790, ИНН 2308021656, КПП 230801001

16.10. 2020 № <u>ТУ-СА-О1/1-ОУ-</u>03/3240 на №

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на корректировку схем газоснабжения п. Приморский, п. Сенной, п. Соленый Темрюкского района

- 1. За источник газоснабжения принять ГРС ст. Вышестеблиевской. Увеличение нагрузки на ГРС согласовать с ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
- 2. Давление газа на выходе из ГРС ст. Вышестеблиевской принять 0,6 МПа.
- 3. Просчитать пропускную способность газопроводов после ГРС с учетом газоснабжения существующих и перспективных потребителей ст. Вышестеблиевской, п. Сенной, п. Виноградный, п. Прогресс, п. Таманский, п. Веселовка, п. Приморский, п. Артющенко, х. Соленый.
- 4. Откорректировать схемы газоснабжения п. Приморский, п. Сенной, п. Соленый увязав их со схемой гидравлического расчета газораспределительной сети МО «Темрюкский район» Краснодарского края, выполненной АО «Газпром Промгаз» в 2017 г.
 - 4. При разработке схем газоснабжения указать:
- в пояснительной записке, в виде табличных данных (в разрезе по улицам) количество абонентов по категориям потребителей (домовладений, квартир в многоквартирных домах, коммунально-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных объектов и котельных), на которое рассчитаны проектируемые газораспределительные сети;
- в графической части документации, в расчетных схемах газоснабжения на каждом расчетном участке (в виде выносок) количество абонентов по категориям потребителей, планируемых к подключению.
- 5. Схемами максимально предусмотреть применение труб из полимерных материалов, современного оборудования, шаровых кранов, шкафных и блочных ГРП, ПУРГ. Для контроля параметров и предотвращения

аварий на газорегуляторных пунктах рекомендуем предусмотреть систему телеметрии.

- 6. Схемы изготовить в специализированной организации, получившей допуск на выполнение проектных работ от саморегулируемой организации.
- 7. Схемы газоснабжения предоставить на согласование в АО «Газпром газораспределение Краснодар» на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде, в том числе рабочий файл гидравлического расчета.

Срок действия технических условий: 2 года.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер

С.В. Анохин



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Мира ул., 36, пос. Сенной, Темрюкский район, Краснодарский край, 353500 E-mail: nawi1@yandex.ru тел.: (86148)38756, факс: (86148)38890 ОКПО - 04088500, ОГРН - 1052329075336 ИНН/КПП 2352037905/235201001

12.11.2020	_ №	68	
На №	от		

СПРАВКА

По состоянию на 2020 год на территории пос. Сенного Темрюкского района проживает 4180 человек. На расчетный период 2031 года население пос. Сенного Темрюкского района будет составлять 4550 человек.

Многоквартирная застройка пос. Сенного составляет 26 жилых домов, в перспективе планируется строительство 3-х трёхэтажных 24-х квартирных домов по ул. Набережная, 876.

В пос.Сенной отсутствует централизованное отопление и не планируется к строительству. Отопление в многоквартирных домах осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Приложение: список МКД на территории пос.Сенной

Главы Сенного сельского поселения Темрюкского района

С.И.Лулудов

ПРИЛОЖЕНИЕ

К справке №68 от 12.11.2020

	Адрес МКД	Кол-во жилых помещений	Способ управления МКД
		10	
1	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 62 Темрюкский район, п. Сенной, пер. Комсомольский,	16 6	Непосредственное
2	д. 6		Непосредственное
3	Темрюкский район, п. Сенной, пер. Азовский, д. 10	8	Непосредственное
	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 96	17	Непосредственное
4			
_]	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Гагарина, д. 13	18	Непосредственное
5	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Привокзальная, д. 3	8	Цопостопилос
6	темрюкский район, п. сенной, ул. привокзальная, д. э	0	Непосредственное
	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 90	24	Непосредственное
7	T	40	
8	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 94	16	Непосредственное
0	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Привокзальная, д. 5	8	Непосредственное
9			1
40	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Гагарина, д. 11	18	Непосредственное
10	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Ленина, д. 6	8	Непосредственное
11	Tompionomin parion, in comics, ym Tomina, pr		Попосродотвоннос
	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 84	4	Непосредственное
12	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 88	22	Цопостопилос
13	темрюкский район, п. Сеппой, ул. Мира, д. об	22	Непосредственное
	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 80	8	Непосредственное
14			
15	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 92	16	Непосредственное
15	Темрюкский район, п. Сенной, пер. Азовский, д. 12	9	Непосредственное
16			•
47	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 86	24	Непосредственное
17	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Победы, д. 28	8	Непосредственное
18		_	
	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 82	10	Непосредственное
19	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 68	24	Непосредственное
20	i omplonomin punon, ii. oennon, yn. minpa, 4. oo		Попоородотвенное
	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Гагарина, д. 1	18	Непосредственное
21	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 64	6	
22	темрюкскии раион, п. Сеннои, ул. Мира, д. 64 Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, д. 66	8	Непосредственное
23	гемрюкскии раион, п. Сеннои, ул. Мира, д. 66	0	Непосредственное
	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Пушкина, д. 2	12	Непосредственное
24			
25	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Летняя, д. 10	21	Непосредственное
26	Темрюкский район, п. Сенной, ул. Летняя, д. 10 корп.2	9	Непосредственное
20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Мира ул., 36, пос. Сенной, Темрюкский район, Краснодарский край, 353500 E-mail: nawi1@yandex.ru тел.: (86148)38756, факс: (86148)38890 ОКПО - 04088500, ОГРН - 1052329075336 ИНН/КПП 2352037905/235201001

12.11, 2020	_ №	67	
На №	ОТ		

СПРАВКА

По состоянию на 2021 год на территории пос.Сенного Темрюкского района, расположены следующие социальные объекты:

- 1.МБДОУ №39 пос.Сенной 48 кВт;
- 2. МБДОУ №38 пос.Сенной 48 кВт;
- 3. МБОУ СОШ №8 пос.Сенной 300 кВт;
- 4. Спортивный комплекс «Фанагориец» 116 кВт;
- 5. ООО «Бриз-Тур» 72 кВт;
- 6. Музей «Фанагория»;
- 7. Магазин «Магнит» 48 кВт;
- 8. Магазин «Пятерочка» перспектива 48 кВт.

Главы Сенного сельского поселения Темрюкского района

С.И.Лулудов



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Мира ул., 36, пос. Сенной, Темрюкский район, Краснодарский край, 353500 E-mail: nawi1@yandex.ru тел.: (86148)38756, факс: (86148)38890 ОКПО - 04088500, ОГРН - 1052329075336 ИНН/КПП 2352037905/235201001

12. M. 2020	№	66	
На №	ОТ		

СПРАВКА

По состоянию на 2021 год на территории пос.Сенного Темрюкского района, расположены следующие производственные предприятия:

- 1.Завод ОАО АПФ «Фанагория» 750 м3/ч;
- 2. ЗАО «ЮгРуси» перспектива 48 кВт;
- 3. Завод Кубанская винная компания 30м3/ч;
- 4. ООО «Комметпром-агро» 24 кВт;
- 5. МТМ, гараж, центральный склад ОАО АПФ «Фанагория»;
- 6. Станция тех.осмотра перспектива 5м3/ч;
- 7. Производственная база (СТО, склад, производство блоков) 10м3/ч;
- 8. Стройцех ОАО АПФ «Фанагория».

Главы Сенного сельского поселения Темрюкского района

С.И.Лулудов

<u>О компании</u> <u>Пресс-центр</u> <u>Охрана природы</u> <u>Карьера</u> Образовательные услуги Контактная информация



О компании /

Раскрытие информации

Медико-санитарная часть

Краснодарское управление технологического транспорта и специальной техники

Отмена доверенностей

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 1 июля 2020 года

Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 № 82 внесены изменения в «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, согласно которым с 01.04.2018 упразднен раздел V Правил «Об особенностях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) заявителя с максимальным часовым расходом газа свыше 300 м³/час» и введен порядок раскрытия газотранспортными организациями информации по каждой газораспределительной станции.

В этой связи **000 «Газпром трансгаз Краснодар» выдачу согласований технической возможности транспортировки газа не осуществляет**. Для получения информации о возможности получения технических условий на технологическое присоединение к сетям газораспределения необходимо обращаться в газораспределительную организацию, к сетям которой предполагается подключение.

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час*	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

край							
Краснодарский край	п. Забойский ⁵	3,000	2,820	0,010	0,170	2021	определение в рамках ПИР по техническому перевооружению ГРС
Краснодарский край	п. Нижнебаканский ²	4,200	3,600	0,037	0,563	не определено	-
Краснодарский край	п. Ордынский	10,000	2,800	0,050	7,150	не требуется	-
Краснодарский	п. Саукдере ²	20,000	13,900	0,360	5,740	не требуется	_
край	выход 1: на АГНКС г. Крымска						
	выход 2: на г. Крымск						
	выход 3: на п. Саукдере						
Краснодарский край	п. Табак-совхоз ^{2,4}	10,000	10,000	0,128	0,000	не определено	_
Краснодарский край	п. Юбилейный ²	4,600	3,215	0,142	1,243	не определено	_
Краснодарский край	с. Киевское ^{2,5}	2,500	2,400	0,021	0,079	не определено	_
Краснодарский край	ст. Полтавская ²	20,100	18,000	0,489	1,611	не определено	-
Краснодарский край	ст. Вышестеблиевская ²	9,400	6,300	0,225	2,875	не определено	_
Краснодарский край	ст. Гривенская ²	2,600	2,100	0,025	0,475	не определено	_
Краснодарский край	ст. Запорожская ²	10,100	4,300	0,079	5,721	не требуется	_
Краснодарский край	ст. Курчанская	10,000	2,400	0,059	7,541	не требуется	_

Форма
утверждена Приказом
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 04.03.2019 г. № 86

ВЫПИСКА

из реестра членов саморегулируемой организации

 $\underline{03.11.2020}$

 $\underline{03-11-20-119}$

(дата)

(номер)

Ассоциация проектировщиков Южного округа

АПЮО

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 145, офис 603

https://apufo.ru/ apuforu@yandex.ru

СРО-П-195-15092017

выдана Общество с ограниченной ответственностью "ДАГ"

Наименование	Сведения								
. Сведения о члене саморегулируемой организации:									
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью "ДАГ" ООО "ДАГ"								
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2308006760								
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1022301208291								
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113, офис 56а								
1.5. Место фактического осуществления деятельности									
2. Сведения о членстве индивидуального предпринима организации:	теля или юридического лица в саморегулируемой								
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	119								
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации	15.02.2018								
2.3. Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	№2/18 от 17.01.2018								
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	15.02.2018								
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации									
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации									

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
15.02.2018	Не имеет права	Не имеет права

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый	V	Не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй	Нет	Не превыплает пятьдесят миллионов рублей
в) третий	Нет	Не превышает триста миллионов рублей
г) четвертый	Нет	Составляет триста миллионов рублей и более

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый V Не превышает двадцать пять миллионов рублей			
б) второй	Нет	Не превышает пятьдесят миллионов рублей	1
в) третий	Нет	Не превыплает триста миллионов рублей	
г) четвертый	Нет	Составляет триста миллионов рублей и более	

4. Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства: 4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ

Генеральный директор

Простоессем О. Н. Котанчян



ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
110-Γ-2020-ΓCH	Корректировка схемы газоснабжения	
	п. Сенной Темрюкского района	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План межпоселковых газопроводов высокого давления (М1:50 000)	
3	Расчетная схема межпоселковых газопроводов высокого давления	
4	План газопроводов высокого, среднего и низкого давления п. Сенной (1: 5000)
5	Расчетная схема газопроводов среднего давления п. Сенной	
6	Расчетная схема газопроводов низкого давления п. Сенной (начало)	
7	Расчетная схема газопроводов низкого давления п. Сенной (окончание)	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ

Наименование

Обозначение

	0003114 121182	Tha at terrood that
	↑ ΓPC	Газораспределительная станция ст. Вышестеблиевская (существующая)
	■ ПРП	Головной газорегуляторный пункт п.Сенной существующий на высоком давлении
	• ШРП	Газорегуляторный пункт шкафной существующий на среднем давлении
	⊙ ШРП	Газорегуляторный пункт шкафной проектируемый на среднем давлении
инв. N	<u>ГЗ</u> 	Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа подземный существующий
Взам. ин	<u>ГЗ</u> / Де	Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа подземный проектируемый
B3	- + \(\frac{\sum_{2}}{\pi_{y}} - + \)	Газопровод среднего давления Р=0,3 МПа надземный существующий
дата	<u> </u>	Газопровод среднего давления Р=0,3 МПа подземный проектируемый
	<u> </u>	Газопровод н/д Р=0,003 МПа-подземный существующий
Подпись	_ + <u> </u>	Газопровод н/д Р=0,003 МПа-надземный существующий
	<u>Г1</u> /Де	Газопровод н/д Р=0,003 МПа-подземный полиэтиленовый проектируемый
N подл.		Отключающее устройство на газопроводе
Инв. /		Направление потока газа
\sqsubseteq	1	


<u>ОБЩИЕ УАКАЗАНИЯ</u>

- 1. Настоящий проект разработан в соответствии с техническими условиями ОА "Газпром газорапределение Краснодар" от 16.10.2020 № ТУ-СА-01/1-04-03/3240
- 2. Давление газа на выходе из ГРС ст. Вышестеблиевская принято 0,6 МПа (6,0 кгс/см2)
- 3. Давление газа на выходе из ГГРП п. Сенной принято:
- среднего давления 0,3 МПа (3,0 кгс/см2)
- низкого давления Р=0,003 МПа (300 мм в.ст.)
- 4. При составлении и расчете схемы приняты следующие условные обозначения и размерности величин:
 - Q расчетный расход газа, м3/ч
 - L расчетная длина участка, м
 - Р- расчетное давление в точке, для в/д и с/д ата

для н/д – мм в.ст.


5. Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

						110-Г-2020-ГСН				
Изм.	Кол.цч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Корректировка схемы газоснабжения п. Сенной Темрюкского района Краснодарского края				
ГИП			нова	Tolkey 12.2		Схема газоснабжения	Стадия	Лист	Листов	
Н. ког	чтр.	Самойленко		de for	12.20	пос. Сенной	П	1	7	
		Вергасова В		May	12.20	Общие данные	000 "ДАГ		АГ"	



Расчетная схема межпоселковых газопроводов высокого давления Производственная база ООО "Пищевые ингредиенты" п. Сенной ул.Гвардейская, 16 ГГРП п. Сенной 0=5935,0 Ду200 L=20 P=6,34 Де110 L = 300 п. Приморский P=6,29 Q=2087,7 Ду150 L=220 P=6,06 <u>Q=6935,0</u> <u>Ду200</u> <u>L=1500</u> Ду100 L=3800 P=6,34 п. Соленый P=6,09 P=6,06 к Гостиничному комплексу "Золотой Феникс" Ду200 L=800 P=6,77 P=6,04 <u>Q=2269,7</u> <u>Де160</u> <u>L=6600</u> <u>Q=182,0</u> Де90 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ L=2370 Обозначение Наименование <u>Q=10113,7</u> <u>Ду300</u> <u>L=5240</u> Газораспределительная станция ст. Вышестеблиевская (существующая) Головной газорегуляторный пункт п. Сенной (существующий) Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа подземный существующий Ду, Де Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа подземный проектируемый Отключающее устройство на газопроводе **—**|M Q=16176,2 Направление потока газа Q=11137,8 Ду400 Ду300 L=8800 <u>Q=9679,3</u> <u>Ду300</u> <u>L=1022</u> P=6,56 Ду150 L=1200 ГРС ст. Вышестеблиевская Q=27314,0 Ду400 L=100 ст. Вышестеблиевская P=6,52 P=6,14 Q=1458,5 Ду80 L=700 P=5,78 P=6,99<u>Q=8655,3</u> <u>Ду250</u> <u>L=6200</u> <u>п. Прогресс</u> <u>Q=2108,0</u> Ду150 L=300 Примечания <u>000 АПК "Мильстрим"</u> Q=1024,0 Ду80 L=80 P=6,47 1. Общие указания, условные обозначения см. черт. 110-Г-2020-ГСН, лист "Общие данные" P=5,97 2. План межпоселковых газопроводов высокого давления см. черт. 110-Г-2020-ГСН, лист 2 3. В качестве основных материалов для выполнения расчетной схемы газопроводов высокого давления приняты: Отделение МТФ АФ – Схема гидравлического расчета газораспределительной сети ГРС Вышестеблиевская МО Темрюкский район "Черноморец" Краснодарского края, откорректированная АО "Газпром промгаз" в 2017 году; *Q=207,7* – Проект "Схема газоснабжения пос. Приморский Темрюкского района. Схема газоснабжения на перспективу Де90 L=6UU развития до 2031 года. Корректировка", разработанныū 000 "Газ Сервис" в 2019 году, шифр проекта № 16-Г-2018-ГС P=5,99 P=5,32 – Проект "Схема газоснабжения пос. Соленый Темрюкского района. Схема газоснабжения на перспективу Q=6547,3 <u>Q=1993,9</u> <u>Ду150</u> <u>L=3000</u> развития до 2031 года. Корректировка", разработанныū 000 "Газ Сервис" в 2019 году, шифр проекта № 17–Г–2018–ГС Q=2201,6 Взам. инв. И Ду200 L=1800 – Проект "Определение условий подключения к газораспределительной сети п. Веселовка для объекта Актив-Отель", Ду150 L=3000 *P=5,04*Закольцовка разработанный 000 "Магистраль" в 2019 году, шифр проекта №4-0УП-2019-ГС P=5,04 P=5,34 Q=2245,4 Де160 Закольцовка L=5650 п. Веселовка п. Таманский Де160 L=10 110-Γ-2020-ΓCH <u>Q=3713,0</u> <u>Ду150</u> <u>L=1250</u> <u>P=4,58</u> P=4,99 <u>0=2100,3</u> Де160 Корректировка схемы газоснабжения п. Сенной L=5990 Темрюкского района Краснодарского края Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дато Антонова Браз 12.20 Стадия Лист Листов Схема газоснабжения Самойленко Ст 12.20 Π 3 пос. Сенной Н. контр. Инженер Вергасова Вом 12.20 Расчетная схема межпоселковых 000 "ДАГ" газопроводов высокого давления

Формат А2



2. План газопроводов среднего давления см. черт. 110-Г-2020-ГСН, лист 4

инв. М

12.20

12.20

Н. контр.

Инженер


Самойленко Вергасова пос. Сенной

Расчетная схема газопроводов


5

000 "ДАГ"

Формат А2







Оδозначение	Наименование				
• ШРП	Газорегуляторный пункт шкафной существующий на среднем давлении				
⊙ ШРП	Газорегуляторный пункт шкафной проектируемый на среднем давлении				
<u>Г1</u> 	Газопровод н/д Р=0,003 МПа-подземный существующий				
	Газопровод н/д Р=0,003 МПа-надземный существующий				
<u>Г1</u> /Де	Газопровод н/д Р=0,003 МПа-подземный полиэтиленовый проектируемый				
×	Отключающее устройство на газопроводе				
	Направление потока газа				

<u>Примечания</u>

1. Общие указания, условные обозначения см. черт. 110-Г-2020-ГСН, лист "Общие данные" 2. План газопроводов низкого давления см. черт. 110-Г-2020-ГСН, лист 4

						110-Γ-2020-ΓCH					
Изм.	Кол.цч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Корректировка схемы газоснабжения п. Сенной Темрюкского района Краснодарского края					
ГИП			12.20		Стадия	Лист	Листов				
11		Causi		of far	12 20	Наружные газопроводы	П	7			
Н. ко		Самой		la.	12.20	D					
Инженер В		Вергасова		Mark	12.20	Расчетная схема газопроводов	_				
						низкого давления пос. Сенного (окончание)	000 "ДАГ"				
	Формат А1										