Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения на территории
Сенного сельского поселения Темрюкского района

Формирование начальной (максимальной) цены контракта осуществлено заказчиком в соответствии с приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 и посредством применения проектно-сметного метода.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями ст. 22, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Цена контракта формируется участником закупки на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта, с учетом расходов на используемые материалы и оборудование, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

НМЦК составляет 2 582 090,00 (два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи девяносто) рублей 00 копеек.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Сенного Сельского поселения Темрюкского района

_____ С.И. Лулудов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. п.Сенной				
ул.Гагарина				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,45	
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	45	
ул.Байкальская				
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	3,0625	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	229,6875	
5	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	76,5625	
ул.Полевая				
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,65625	
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	65,625	
пер.Азовский				
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,55	
9	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	55	
ул.Суворова				
10	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	1000 м2 площади основания	1,475	
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,365	

1	2	3	4	5
12	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	56,875	
13	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	113,75	
ул.Набережная.				
14	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0,9	
15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	60	
Раздел 2.п.приморский				
ул.Песчаная				
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	6,14375	
17	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	460,78125	
18	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	153,59375	
19	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	1 т	0,14	
20	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (S=81*5=405м2,толщиной 6 см)	100 т смеси	0,5625	
21	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-56,81	
22	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	56,81	
ул.Садовая				
23	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	1,4	
24	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	60	

"___" _____ 2018 г.

"___" _____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2582,090 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,279 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 726,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2018г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. п.Сенной												
ул.Гагарина												
1	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,45 60*4*0,15*1,25/100	2642,38 156,99	2485,39 178,29		1189	71	1118 80		24,19	10,89
2	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (м3)	45 60*4*0,15*1,25	158,22		158,22	7120			7120		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ул.Байкальская												
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	3,0625 350*3,5*0,2*1,25/100	2642,38 156,99	2485,39 178,29		8092	481	7611 546		24,19	74,08
4	ТССЦ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (м3)	229,6875 350*3,5*0,15*1,25	151,81		151,81	34869			34869		
5	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (м3)	76,5625 350*3,5*0,05*1,25	158,22		158,22	12114			12114		
ул.Полевая												
6	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,65625 150*3,5*0,1*1,25/100	2642,38 156,99	2485,39 178,29		1734	103	1631 117		24,19	15,87
7	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (м3)	65,625 150*3,5*0,1*1,25	158,22		158,22	10383			10383		
пер.Азовский												
8	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,55 110*4*0,1*1,25/100	2642,38 156,99	2485,39 178,29		1453	86	1367 98		24,19	13,3
9	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (м3)	55 110*4*0,1*1,25	158,22		158,22	8702			8702		
ул.Суворова												
10	ТЕРр68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала (1000 м2 площади основания)	1,475 295*5/1000	2150,99 566,51	1584,48 140,74		3173	836	2337 208		87,29	128,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	1,365 260*3,5*0,15/100	2642,38 156,99	2485,39 178,29		3607	214	3393 243		24,19	33,02
12	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (м3)	56,875 260*3,5*0,05*1,25	158,22		158,22	8999			8999		
13	ТССЦ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (м3)	113,75 260*3,5*0,1*1,25	151,81		151,81	17268			17268		
ул.Набережная.												
14	ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания)	0,9 180*5/1000	6757,39 679,81	6077,58 620,78		6082	612	5470 559		104,748	94,27
15	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (м3)	60	158,22		158,22	9493			9493		
Раздел 2. п.Приморский												
ул.Песчаная												
16	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	6,14375 (470*4+165*3,5)*0,2*1,25/100	2642,38 156,99	2485,39 178,29		16234	965	15269 1095		24,19	148,62
17	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (м3)	460,78125 2457,5*0,15*1,25	158,22		158,22	72905			72905		
18	ТССЦ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (м3)	153,59375 2457,5*0,05*1,25	151,81		151,81	23317			23317		
19	ТЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (1 т)	0,14	1852,47	74,75 4,49	1777,72	259		10 1	249		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРп68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (S=81*5=405м2, толщиной 6 см) (100 т смеси)	0,5625 56,25/100	55750,76 235,12	3402,98 316,94	52112,66	31360	132	1914 178	29314	29,99	16,87
21	ТССЦ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	-56,81	515,66		515,66	-29295			-29295		
22	ТССЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	56,81	581,93		581,93	33059			33059		
ул.Садовая												
23	ТЕРп68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания)	1,4 280*5/1000	6757,39 679,81	6077,58 620,78		9460	952	8508 869		104,748	146,65
24	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (м3)	60	158,22		158,22	9493			9493		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							301070	4452	48628 3994	247990		682,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 6, 8, 11, 16, 19))							308958	4740	56228 4539	247990		726,69
Накладные расходы							11525					
Сметная прибыль							6604					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги							51457					340,15
Благоустройство (ремонтно-строительные)							275630					386,54
Итого							327087					726,69
Всего с учетом "прочие объекты 1 кв 2018г СМР=6,69"							2188212					726,69
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							247990					
Машины и механизмы							56228					
ФОТ							9279					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						11525					
	Сметная прибыль						6604					
	ндс 18%						393878					
	ВСЕГО по смете						2582090					726,69